

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงเชื่อมริมน้ำ และแนวรั้ว

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-419555 ต่อ 1070


<input type="checkbox"/>	ประเภทงานงานปรับปรุงเชื่อมริมน้ำ และแนวรั้ว
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง ริมคลองข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ ความยาว 140 เมตร
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2561
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3 / ๖364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		2,460,703	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2993		3,197,192	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			3,197,192	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			3,197,200	
(ตัวอักษร)		สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 140 เมตร	เฉลี่ยราคา	0	22,837 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสิริวิภา โชติเวศย์ศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางกนกวรรณ เส็งคำภา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกำพล อินทรพันธ์)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว	แบบเลขที่	0	
สถานที่ก่อสร้าง	ริมคลองข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	เอกสารเลขที่	0	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร		0	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา		0	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานรื้อถอน		500,000	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		0	
	1.2.4 งานก่อสร้างเขื่อน		1,960,703	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		2,460,703	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,460,703	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ และแนวรั้ว		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ริมคลองข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา เดือน มีนาคม 2561	พื้นที่อาคาร	140 เมตร
ผู้รับราคา	นายรณรงค์ ไชยมิ่ง	วันที่แจ้งราคา	จำนวน	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร							
	รวม (1.1.1)				-		-	-
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานรื้อถอน							
	งานรื้อถอน ประกอบคิน	งาน	1	-	-	500,000	500,000	500,000
	รวม (1.2.1) งานรื้อถอน				-		500,000	500,000
	1.2.2 งานก่อสร้างเขื่อน							
1	เสาเข็ม L 0.30 x 0.30 x 8.00 ม.	ต้น	434	2,700	1,172,534	580	251,878	1,424,412
2	คอนกรีต 280 KSC	ลบ.ม.	21	1,867	39,334	306	6,447	45,781
3	เหล็กเสริม RB โต 6 มม.	ต้น	0.331	23,738	7,857	3,300	1,092	8,949
4	เหล็กเสริม DB โต 12 มม.	ต้น	4.574	23,153	105,913	3,300	15,096	121,008
5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	36	38	1,369		-	1,369
6	ไม้แบบ ไม้คร่าว	ตร.ม.	154	100	15,427	154	23,758	39,185
7	ค่าขนทิ้งวัสดุทางบก	งาน	1			35,000	35,000	35,000
8	ค่าวัสดุขนส่งทางเรือ	วัน	90			1,500	135,000	135,000
9	ค่าเครื่องจักร	งาน	1			150,000	150,000	150,000
	รวม (1.2.2) ก่อสร้าง				1,342,433		618,270	1,960,703

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน