

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 วงด (สี่งวด)

- งวดที่ 1 จำนวนเงิน 12 % (ร้อยละสิบสองของเงินตามสัญญา)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 1.1 รื้อกระเบื้องผนังหลังคาทั้งหมด และรื้อสิ่งกีดขวางภายในแผนกกุมารเวชทั้งหมด
 - 1.2 มุงหลังคาพร้อมติดตั้งไม้เชิงชาย-ไม้ทับเชิงชายทั้งหมด
 - 1.3 พ่นฉนวนกันความร้อน PU Foam ภายในส่วนปรับปรุงแผนกกุมารเวช
 - 1.4 ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าพร้อมแผ่นฝ้าเพดาน
 - 1.5 ก่ออิฐ-ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอกอาคาร
 - 1.6 หล่อคอนกรีตปรับระดับพื้นแนวระเบียงด้านหลัง
 - 1.7 เดินท่อConduit งานระบบไฟฟ้า-โทรศัพท์-ระบบปรับอากาศ-ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวี ส่วนที่ฝังในผนังและส่วนเหนือฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งกล่องรับสวิตซ์-ปลั๊ก
 - 1.8 เดินท่อกันระบบสุขาภิบาลใต้พื้นและส่วนที่ฝังในผนังพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 - 1.9 ติดตั้งผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมโครงเคร่าโลหะ
 - 1.10 เดินท่อน้ำยาและท่อระบายน้ำที่งานระบบปรับอากาศส่วนที่ฝังในผนัง
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 25 วัน)

- งวดที่ 2 จำนวนเงิน 15 % (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญา)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 2.1 ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
 - 2.3 กรูผิวผนังกระเบื้องภายในห้องน้ำ
 - 2.4 ปูพื้นเซรามิกภายในห้องน้ำ
 - 2.5 ปูผิวพื้นเซรามิกภายใน-ภายนอกอาคาร
 - 2.6 ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ (ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์)
 - 2.7 ร้อยสายไฟที่งานระบบไฟฟ้า-โทรศัพท์-ระบบปรับอากาศ-ระบบคอมพิวเตอร์ -ระบบทีวี ส่วนที่ฝังในผนังและส่วนเหนือฝ้าเพดาน
 - 2.9 ทาสีรองพื้นผนัง-ฝ้าเพดาน
 - 2.10 จัดทำพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กับที่ (ยกเว้นงานกรูปิดผิวลามิเนตและอุปกรณ์มือจับ)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 25 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะ

ลงชื่อ นายชัช นครชัย	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายวีระศักดิ์ นิยมไทย	กรรมการ
ลงชื่อ นายรณรงค์ ไชยมิ่ง	กรรมการ

- งวดที่ 3 จำนวนเงิน 40 % (ร้อยละสี่สิบของเงินตามสัญญา)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 3.1 ทำสี-กรุปิดแผ่นลามิเนตผิวหน้างานครุภัณฑ์กับที่พร้อมTop Sink และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.2 กรุปิดแผ่นลามิเนตผนัง
 - 3.3 ติดตั้งประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบบานครบชุด พร้อมงานกระจก
 - 3.4 ติดตั้งงานกระจกผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 3.5 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าอุปกรณ์งานไฟฟ้าสวิตซ์-ปลั๊ก-โทรศัพท์-ระบบทีวี-ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนติดผนังและฝ้าเพดาน
 - 3.6 ทาสีผนัง-ฝ้าเพดาน
 - 3.7 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำพร้อมงานกระจก
 - 3.8 ปรับระดับผิวพื้นเตรียมงานปูพื้นกระเบื้องยาง
 - 3.9 ติดตั้ง FCU พร้อมคอมเพรสเซอร์ งานระบบปรับอากาศ
 - 3.10 ปรับระดับผิวพื้นเตรียมงานปูพื้นกระเบื้องยาง
 - 3.11 ติดตั้งตู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้าพร้อมลูกเซอร์กิตและอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 25 วัน)

- งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 33 % (ร้อยละสามสิบสามของเงินตามสัญญา)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 4.1 ปูผิวพื้นกระเบื้องยางพร้อมลงWax
 - 4.2 ติดตั้งทีวี -ติดตั้งตู้ฟิล์มX-Ray-ติดตั้งEmergency Light
 - 4.3 ทำระบบกันซึมชั้นหลังคาและรางระบายน้ำชั้นหลังคา
 - 4.4 เก็บงานติดตั้งประตู-หน้าต่างและงานติดตั้งกระจก
 - 4.5 เก็บงานทาสี
 - 4.6 ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว
 - 4.7 ทดสอบงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร-ระบบสุขาภิบาล-ระบบคอมพิวเตอร์-ระบบทีวี และจัดส่ง As-built งานระบบทั้งหมด
- และได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงให้สะอาดเรียบร้อย
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 15 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นายชัช นครชัย	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นายวีระศักดิ์ นิยมไทย	กรรมการ
ลงชื่อ นายรณรงค์ ไชยมิ่ง	กรรมการ

เอกสารประกอบสัญญา

1. รูปแบบงานก่อสร้าง
2. รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 จำนวน 1 เล่ม
3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 1 เล่ม
5. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก. 155/ก.ย./53 จำนวน 1 เล่ม
7. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นายชัช นครชัย

ลงชื่อ นายวิระศักดิ์ นิยมไทย

ลงชื่อ นายรณรงค์ ไชยมิ่ง

.....

.....

.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ